



**INFORMACJA
NA TEMAT ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
WYKONANYCH W 2020 ROKU
ORAZ
ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK**



INWESTYCJE WYKONANE W 2020 ROKU

1. Termomodernizacja i przebudowa budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6

Zgodnie z harmonogramem zadania w 2020 roku kontynuowana była inwestycja polegająca na kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6. Zakres prac obejmował rozbudowę, przebudowę i remont budynku hali sportowej i pawilonu sportowego. Budynek hali sportowej od strony zachodniej i północnej został rozbudowany o widownię na 206 osób wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, szatnie, pomieszczenia gospodarczo - magazynowe). Budynek pawilonu sportowego został przebudowany w celu dostosowania do obecnych potrzeb funkcjonalnych. Na parterze powstały szatnie dla zawodników i sędziów z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Na piętrze wykonano pomieszczenia z przeznaczeniem na saunę i siłownię z szatnią, kawiarnię, salę konferencyjną oraz pomieszczenia biurowe. Na drugim piętrze powstały pomieszczenia gospodarcze.

Zakres prac budowlanych obejmował m.in. wykonanie nowych fundamentów, ścian, schodów, stropów oraz stropodachu części dobudowywanej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę dachu w części pawilonu sportowego, wykonanie nowej posadzki na parterze w hali oraz pawilonie sportowym, przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe (tynki, posadzki, malowanie, sufity podwieszane), wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., gazowa, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę kolidujących sieci, budowę hydrantu ppoż.

Termin zakończenia robót budowlanych - **13.11.2020r.**

Koszt robót budowlanych – **7.989.000,00 zł**

Uzyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.194.290,66 zł**
2. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie **1.479.407,92 zł**

2. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów.

W 2020 roku, zgodnie z harmonogramem zadania kontynuowane były roboty budowlane związane z przebudową z nadbudową i dociepleniem budynku przy ulicy Rynek 3 oraz zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku zakres robót budowlanych obejmował roboty rozbiórkowe, wyburzenie budynków gospodarczych, wykonanie nowych stropów, wykonanie nowych nadproży i podciągów, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie wszystkich nowych instalacji wewnętrznych: c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, inst. elektrycznej i komputerowej, montaż windy i wiele innych.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie robót budowlanych w I kwartale 2021 roku.

W ramach inwestycji prowadzono także prace adaptacyjne parku na Górnym Borze związane z „Zagospodarowaniem terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą”. Celem było udostępnienie kompleksu leśnego do zwiedzania, edukacji a także wypoczynku. Prace prowadzono od lutego do listopada 2020 r.

Prace na terenie parku na Górnym Borze zostały zakończone **10.11.2020 r.**

Prace budowlane w budynku Rynek 3 zostały zakończone **01.02.2021 r.**

Wykonanie sal ekspozycyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej zakończone **15.05.2021r.**

Wartość całkowita zadania - **12 498 487,93,**

Wartość pozyskanego dofinansowania - **3 708 181,19** z RPO WSL na lata 2014-2020

2 865 991,34 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

857 588,86 z WFOŚiGW w Katowicach.

3. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Zakres inwestycji obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę instalacji wewnętrznych, malowanie sal i korytarzy. Ponadto dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, polegające na przystosowaniu toalety na parterze oraz montażu windy przy wejściu frontowym.

Rozpoczęcie robót budowlanych - **04.09.2020r.**

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: **czerwiec 2021r.**

Koszt robót budowlanych - **3 037 778,66 zł**

Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie ok. **1.500.00,00 zł**

4. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Piersćcu.

W związku z koniecznością zapewnienia dostępności w budynkach publicznych dla osób z niepełnosprawnością zrealizowana została inwestycja, polegająca na częściowej przebudowie i nadbudowie skrzydła zachodniego istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Piersćcu”. Opracowana dokumentacja techniczna obejmowała wykonanie szybu windowego, który umożliwi pokonywanie różnic poziomów. Jego lokalizacja spowodowała konieczność przebudowy istniejącej kuchni i stołówki. Przebudowa umożliwiła osobie niepełnosprawnej dojście m. in. do sali

gimnastycznej. Wszystkie prace związane z rzezoną inwestycją polegały na przystosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zakres wykonanych prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, murowe, dekarские, elewacyjne i wykończeniowe, roboty instalacyjne, montaż szybu windowego, wydzielenie stref pożarowych.

Rozpoczęcie robót budowlanych - **01.07.2020r.**

Roboty zakończono w dniu **24.11.2020r.**

Koszt inwestycji to **546.600,00 zł**

5. Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak – Szatkowskiej – etap II.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej z podziałem na etapy: ul. Kossak-Szatkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żebroka i ul. Podlesie do skrzyżowania z ul. Objazdową (etap I), ul. Żebroka (etap II), ul. Wspólna (etap III), ul. Groszówka (etap IV). W 2020 roku zrealizowana została inwestycja dotycząca etapu II.

Modernizacja obejmowała realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, zabezpieczeniem sieci podziemnych rurami ochronnymi, przebudową jezdni, remontem chodników, utwardzeniem poboczy, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku od skrzyżowania ul. Kossak – Szatkowskiej z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul. Jana Żebroka:

Zakres:

- | | |
|---|--------------|
| - długość odcinka przeznaczanego do przebudowy | - 958,51 m |
| - szerokość jezdni | - 5,50 m |
| - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym | - 2 x 0,75 m |
| - szerokość remontowanego chodnika dla pieszych | - 1,50m |
| - sieć kanalizacji deszczowej od \varnothing 315 do \varnothing 500 | - 1231,00m. |

Roboty zakończono **18.09.2020r.**

Koszt inwestycji - **4.694.382,48 zł.**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - **2.299.412,52 zł.**

6. Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej i Menniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul. Ustrońskiej.

Zakres zrealizowanych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej; przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej; przebudową jezdni, budową chodnika, opaski i miejsc postojowych, remontem chodników i opasek (bezpieczników) na następujących odcinkach:

- ul. Szkolna od ul. Mickiewicza do ul. Menniczej - 133,70 m,
- ul. Szkolna od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej - 67,37 m,
- ul. Polna od ul. Mickiewicza do ul. Menniczej - 138,52 m,

- ul. Mennicza od ul. Szkolnej do parku im. E. Biszorskiego - 72,28m
- ul. Mennicza odcinek do ul. Ustrońskiej - 69,57 m.
- Szerokość jezdni od 3,00 do 5,00 m
- Ilość miejsc postojowych - 8 szt.
- Wymiary miejsc postojowych - 2,5 x 5,0 m

Roboty zakończono **08.10.2020r.**

Koszt inwestycji – **1.888.360,00 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - **942.597,59 zł**

7. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa ulicy Żebroka. Zakres robót budowlanych obejmował:

- przebudowę jezdni poprzez ujednoczenie szerokości do 3,50 m + wykonanie mijanek,
- wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszywa po obu stronach jezdni szer. 2x0,75m,
- wykonanie nowych krawężników drogowych wzdłuż całego odcinka drogi,
- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wymianę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni oraz studni rewizyjnych,
- wymianę instalacji i przyłączy wodociągowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę zatoki postojowej,
- wykonanie progu zwalniającego jako elementu ograniczającego prędkość oraz poprawiającego bezpieczeństwo,
- zabezpieczenie sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Roboty rozpoczęto w dniu **02.09.2020r.**

Zakończenie prac przewiduje się na **II kwartał 2021r.**

Koszt inwestycji – **1.458.597,073 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - **790.471,02 zł**

8. Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap.

Inwestycja prowadzona była przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Rozbudowa ul. Góreckiej na odcinku ok. 1,2 km od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52 obejmowała między innymi dostosowanie konstrukcji drogi do wymogów nośności dla ruchu KR4 (nacisk na oś 115 kN).

Inwestycję zakończono - **18.12.2020r.**

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego wyniosła - **1.668.251,44 zł.**

Łączna wartość inwestycji **9.485.540,88 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – **6.149.038,00 zł**

9. Remont drogi powiatowej 2638 S Skoczów – Landek ul. Landecka w Pierścicu na odcinku ok. 1 km

Inwestycja prowadzona była przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie polegało na wykonaniu nakładki asfaltowej.

Remont zakończono **13.10.2020r.**

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego wyniosła - **256.254,00 zł**

10. Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej

W 2020r. zostały zakończone prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej
Zaprojektowano obiekt przeznaczony dla trzech oddziałów przedszkolnych (dla 72 dzieci).

W budynku zaprojektowano 3 sale o pow. ok. 85 m² oraz jedną o pow. ok. 24 m², szatnie, sanitariaty, pełne zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze tj. gabinet dyrektora, pom. socjalne dla personelu, kotłownię.

Przystąpienie do budowy przedszkola nastąpiło w maju 2021 roku.

11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej dostosowania terenu PSZOK do posiadanej decyzji wodno-prawnej wykonano nawierzchnię z betonu monolitycznego o powierzchni 342 m² i płyt betonowych o powierzchni 380 m² oraz zakup i montaż wagi samochodowej i kontenera biurowo – sanitarnego dla obsługi punktu. Ponadto wyposażono punkt w sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Koszt inwestycji - **574.800,00 zł.**

Inwestycję zakończono: 31.07.2020r.

12. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów

W 2020 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie sieci wodociągowej.

Zakres zamówienia dotyczy wykonania uzupełnienia sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Bładnicach, Kowalach i Pogórze w podziale na 2 części:

Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Przelotowej w Bładnicach Górnych oraz w rejonie ulicy Agrestowej w Bładnicach Dolnych.

Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Prezydenckiej w Kowalach oraz w rejonie ulic Skarpa i Kępki w Pogórze.

Koszt I części - **311.749,65 zł**

Koszt II części - **365.680,00 zł.**

Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na koniec czerwca 2021r.

13. Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Ochabach.

Zakres projektu obejmuje odcinek ulicy Głównej od ulicy Dębowieckiej do skrzyżowania z ulicą Ludwika Krzempka – dojście do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych. Na tym odcinku zaprojektowano 11 opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach Tauronu.

Koszt projektu: **8.000,00 zł.**

14. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. G. Morcinka w Skoczowie

W 2020 roku został opracowany projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej, który przewiduje wykonanie sali sportowej o powierzchni sportowej 759,95 m² oraz wysokości gry 7,78 m. W ramach powierzchni sportowej zaprojektowano boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, 3 boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej.

Budynek zawiera szatnie, węzły sanitarne w tym toaletę dla niepełnosprawnych, pomieszczenie trenerów z łazienką oraz pomieszczenie techniczne z gospodarczym i magazyn sprzętu sportowego.

Przy wejściu głównym do obiektu zlokalizowano rampę dla osób niepełnosprawnych.

Pozwolenie na budowę wydano w dniu 05.03.2021r.

Koszt realizacji robot budowlanych określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego został określony na 6.744.051,75 zł. Zadanie nie zostało jeszcze przewidziane do realizacji.

W 2020r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji technicznej w wysokości – **22.878,00 zł.**

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej - **57.195,00 zł**

15. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

Szkoła Podstawowa w Kiczycach jako jedyna nie posiada sali gimnastycznej, która może jednocześnie pełnić funkcję świetlicy i auli. Szkoła ta osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, rozwija się ucząc coraz większą liczbę uczniów. Bariery w rozwoju jest jednak brak odpowiedniego zaplecza sportowego.

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wielofunkcyjnej. Zaprojektowano budynek składający się z dwóch parterowych części.

Niższa część, zlokalizowana zostanie bezpośrednio przy istniejącym budynku szkoły i będzie pełniła funkcję łącznika między istniejącym i nowobudowanym obiektem. Zlokalizowane tam zostaną wszystkie funkcje pomocnicze tj. szatnie, węzły sanitarne, kotłownia, pomieszczenie magazynowe i socjalne. Druga, wyższa część stanowić będzie miejsce usytuowania świetlicy wielofunkcyjnej. Projektowany budynek będzie spełniał wymogi dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowany został jako parterowy z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w łączniku znajdować się będzie pochylnia wraz z balustradami dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą dostęp do części pomieszczeń parteru istniejącego budynku szkoły dla osób na wózkach.

Ponadto projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, w tym wykonanie nowego, asfaltowego dojazdu do budynku, miejsc postojowych dla samochodów osobowych bezpośrednio przy wjeździe, boiska zewnętrznego z bieżnią lekkoatletyczną, kołem do pchnięcia kulą oraz rozbiegiem do skoku w dal. W obrębie działki zaprojektowany został również utwardzony plac przed strefą wejściową do projektowanego budynku świetlicy wielofunkcyjnej wraz ze stojakami na rowery, ławkami i stolikami zewnętrznymi oraz koszami na odpady. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, po której zostanie wykonany kosztorys inwestorski.

W 2020r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji technicznej w wysokości – **21.600,00 zł.**

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej – **55.800,00 zł**

INWESTYCJE PLANOWANE NA 2021 ROK

ORAZ

INWESTYCJE WIELOLETNIE ROZPOCZĘTE W 2020r.

I KONTYNUOWANE W 2021r.

1. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Kontynuacja inwestycji polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropu poddasza, wymianie instalacji wewnętrznych, malowaniu sal i korytarzy oraz dostosowaniu budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: **czerwiec 2021r.**

Koszt robót budowlanych - **3 037 778,66 zł**

W tym koszt do poniesienia w 2021r. – **2.350.220,35 zł**

2. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów.

W 2021 roku harmonogram zadania przewidywał kontynuowanie robót budowlanych, dokończenie ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażenie Sali Sesyjnej, zakup mebli biurowych do biur Urzędu Miejskiego.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zakończono już wszystkie etapy realizacji zadania.

W 2021r. poniesiono koszt w wysokości 4.546.125,47 zł, obejmujący również wyposażenie części urzędowej i Sali Sesyjnej.

3. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

Kontynuacja realizacji zadania kompleksowej przebudowy ulicy Żebroka.

Zakończenie prac przewiduje się na **koniec czerwca 2021r.**

Koszt inwestycji – **1.458.597,073 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - **790.471,02 zł**

4. Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej

Inwestycja będzie polegała na realizacji zamierzeń projektowych dotyczących wybudowania zupełnie nowego obiektu przedszkolnego przeznaczonego na 3 oddziały przedszkolne wraz z kompletnie wyposażoną i przystosowaną do przygotowywania posiłków kuchnią, która także będzie służyła do obsługi już istniejącego budynku przedszkola przy ulicy Południowej.

Nowy budynek będzie składał się z 3 sale tematycznych, Sali do terapii integracji sensorycznej, szatni, sanitariatów, pełnego zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń pomocniczych.

Na moment składania niniejszej informacji zostało już przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniony został wykonawca robót budowlanych.

Zgodnie z umową z wykonawcą koszt robót budowlanych wyniesie **4.099.900,00 zł**.

W dniu 14.05.2021 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych określa się na II kwartał 2022r.

Przewidywany koszt całkowitej realizacji zadania – **4.500.000,00 zł**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **4.000.000,00 zł**

5. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – „ESTAKADA”

Zadanie dotyczące realizacji przebudowy skrzyżowania drogi DK81 z ulicą Bielską w Skoczowie jest efektem wielu pism, spotkań, uzgodnień. Przez ponad 6 lat starań o rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji wymieniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz innymi instytucjami kilkanaście pism, odbyto kilka spotkań w terenie, co zaowocowało zabezpieczeniem w budżecie GDDKIA kwoty **117 milionów złotych** celem realizacji inwestycji. Na mocy poczynionych uzgodnień doszło w 2021 roku do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Skoczów a GDDKIA, którego efektem będzie opracowanie przez Gminę Skoczów dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania.

Harmonogram inwestycji:

2021r. - Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej

2022r. – zatwierdzony projekt

2023r. – przetarg prowadzony przez GGKIA na realizację przebudowy

2024 r. – planowane zakończenie inwestycji.

Gmina Skoczów poniesie koszt opracowania dokumentacji technicznej – szacunkowy koszt ok. **1.300.00,00 zł**.

6. Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha (dolny odcinek od ul. Wiślańskiej do ul. Objazdowej) – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego.

Modernizacja ul. Stalmacha realizowana jest na odcinku o długości ok. 650 mb.

Zakres zadania obejmuje kompleksowy remont ul. Stalmacha wraz z przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. Projekt techniczny został opracowany przez Gminę Skoczów w 2020r. W ramach prac przygotowawczych zawarto porozumienie z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz Miejską Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zlokalizowanych w pasie drogowym urządzeń obcych tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, których stan jest zły i zasadna jest ich modernizacja wraz z ewentualną rozbudową. Koszt przebudowy tych sieci jest finansowany przez właścicieli poszczególnych sieci.

Powiat Cieszyński aplikował o sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, ale wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Jednak w wyniku dodatkowego wniosku Burmistrza Skoczowa inwestycja uzyskała dotację w wysokości **1.502.005.31 zł**.

Rozpoczęcie robót budowlanych - **25.02.2021r.**

Planowany termin zakończenia inwestycji - **IV kwartał 2021r.**

Koszt inwestycji obejmujący wodociąg i kanalizację – **3.491.388,96 zł**

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego - **1.457.500,00 zł**

7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2640S – ul. Kowalska - Sobeckiego w Pierścicu na odcinku ok. 1 km

Inwestycja prowadzona będzie przez PZDP w Cieszynie.

Zadanie polegało będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 15.12.2021r.

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego - **300.00,00 zł**

8. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ulicy Góreckiej w Skoczowie – etap III

Inwestycja prowadzona będzie przez PZDP w Cieszynie.

Zadanie polegało będzie na przebudowie ulicy Góreckiej na odcinku ok. 175 m pomiędzy torami kolejowymi.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 15.12.2021r.

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego - **400.00,00 zł**

9. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza

Planowane opracowanie dokumentacji technicznej w 2021 roku.

Obecnie przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki w budżecie – **78.500,00 zł**

10. Przebudowa ulicy Wiślańskiej w Skoczowie na odcinku od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14.

Planowane opracowanie dokumentacji technicznej w 2021 roku

Obecnie przygotowanie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Środki w budżecie – **100.000,00 zł**

11. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w centrum Skoczowa. Opracowana dokumentacja umożliwi ubieganie się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na konieczność wykupu gruntów projekt podzielono na trzy etapy.

W 2021 roku przewiduje się do realizacji projekt przebudowy ul. Łęgowej.

Środki w budżecie – **95.000,00 zł**

12. Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach

Zadanie będzie realizowane etapowo przez Gminę Chybie.

Etap I - Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej – realizacja do 31.12.2021r.

Etap II – realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Gminy Chybie - **47.970,00 zł**

13. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów (Bładnice, Kowale, Pogórze)

Kontynuacja zadania z 2020 roku polegającego na uzupełnieniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Bładnicach, Kowalach i Pogórze.

Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na koniec czerwca 2021r.

14. Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Ochabach na podstawie projektu został wykonanego w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy Głównej od ulicy Dębowieckiej do skrzyżowania z ulicą Ludwika Krzempka – dojdzie do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych. Na tym odcinku planuje się wybudować 11 sztuk opraw oświetleniowych typu LED.

Na chwilę sporządzania niniejszej informacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w toku. W budżecie zostały zabezpieczone środki na realizację zadania na kwotę **75.000,00 zł**.

15. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń zabawowych (wyposażenie placu zabaw): huśtawki potrójnej, urządzenia do wspinaczki - pajęczyna stożek, małej karuzeli, zestawu ze zjeżdżalnią, równoważni i zjeżdżalni.

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń.

Przewidywany termin realizacji zadania – październik 2021r.

Koszt inwestycji - **69.571,95 zł**

Dofinansowanie z EFRROW – **44.268,00 zł**

16. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego z urządzeniami do ćwiczeń typu „PARKOUR” w Skoczowie przy ul. J.E. Mocko w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie”.

Zakres inwestycji obejmował roboty związane z przygotowaniem terenu, roboty ziemne, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń typu parkour tj. wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego, wykonanie warstwy nawierzchni z piasku. Plac jest usytuowany obok istniejącego placu „Skatepark”. Wymiary gotowego placu wynoszą 140 m².

Koszt inwestycji: **32.811,00 zł**

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz Budżetu Państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych.

Prace zakończono: **13.05.2021r.**

16. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumptrack i plac zabaw

W ramach dalszej rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. J.E. Mocko w 2021 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu, polegające na budowie toru typu pumptrack oraz placu zabaw na terenie pomiędzy ul. Ks. J.E. Mocko a ul. Wiślańską.

Środki w budżecie na realizację zadania - **20.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej lub nowych programów na dofinansowanie tego typu inwestycji.

17. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie.

W 2021 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie istniejącego boiska sportowego.

Środki w budżecie na realizację zadania – **20.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej lub nowych programów na dofinansowanie tego typu inwestycji.

18. Dostawa wyposażenia meblowego i do siłowni w budynku na stadionie miejskim w Skoczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na stadionie miejskim w Skoczowie – hala i pawilon sportowy”

Termin wykonania – zadanie zostało zrealizowane.

Koszt mebli - **184 987,93 zł**

Koszt wyposażenia siłowni - **52 252,38 zł**

18. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku handlowego, rozbiórkę ogrodzenia, rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy, wykonanie odwodnienia, budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska asfaltowego z jego poszerzeniem w kierunku południowym, wschodnim i zachodnim (projektowane boisko wraz ze strefami bezpiecznymi o wymiarach 44x22 m), budowę piłkochwyłów i ogrodzenia, budowę bieżni i skoczni do skoku w dal. Ponadto w ramach umowy przewidziano wyposażenie boiska, montaż urządzeń, dostawę i montaż elementów małej architektury – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz budowę oświetlenia boiska.

Rozpoczęcie prac budowlanych - **14.05.2021r.**

Planowany termin zakończenia inwestycji - **III kwartał 2021 roku**

Koszt inwestycji - **639.374,06 zł**

19. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. G. Morcinka w Skoczowie oraz świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej lub nowych programów na dofinansowanie tego typu inwestycji.

BURMISTRZ

Mirosław Siiko

